

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΑΡΘΡΟ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Α.Τ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	1	m3	125,00	1,65	206,25	
2	A-12	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	2	m ³	95,00	29,35	2.788,25	
3	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	3	m3	7,00	6,85	47,95	
						Σύνολο Ομάδας:			3.042,45
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
4	B-29.4.8	Κατασκευή πλακών πλήρων και ολόσωμων μεσοβάθρων από σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	4	m ³	115,00	133,00	15.295,00	
5	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	5	kg	550,00	1,15	632,50	
6	ΟΙΚ 32.01.05	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ-3214 100%	6	m3	4,00	95,00	380,00	
7	ΟΙΚ 38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3811 100%	7	m2	25,00	15,70	392,50	
						Σύνολο Ομάδας:			16.700,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
8	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	8	m ³	140,00	18,15	2.541,00	
						Σύνολο Ομάδας:			2.541,00
ΟΜΑΔΑ Δ :ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
9	B-49	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	ΥΔΡ-6752	9	kg	1400,00	1,45	2.030,00	
						Σύνολο Ομάδας:			2.030,00
ΣΥΝΟΛΟ									
									24.313,45
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%									
									4.376,42
ΣΥΝΟΛΟ									
									28.689,87
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%									
									4.303,48
ΣΥΝΟΛΟ									
									32.993,35
Πρόβλεψη Αναθεώρησης									
									32.993,35
ΣΥΝΟΛΟ									
									2.288,91
ΑΕΚΚ									
									35.282,26
ΣΥΝΟΛΟ									
									8.467,74
ΦΠΑ 24%									
									43.750,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									
									43.750,00

Κατερίνη 14-11-2019
Η Συντάξασα

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Τεχνικών έργων

Κατερίνη 14-11-2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Μαρίνα Χρονάκη
ΠΕ Πολ/κός Μηχ/κός

Γκαβαρδίνας Δημήτριος
ΠΕ Πολ/κός Μηχ/κός

Γεώργιος Παλαιοσελίτης
Αγρ.Τοπ/φος Μηχ/κός

