



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Περιγραφή	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μ.Μ.	Κωδικός Άρθρου	Ποσοτητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΟΜΑΔΑ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη.Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	1	ΥΔΡ 6053	m3	ΥΔΡ 3.01.01	281	0,62	174,22	
2	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	2	ΥΔΡ 6066	m3	ΥΔΡ 5.03	280	0,41	114,80	
3	Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με μεμβράνη πολυαιθυλενίου (ΡΕ).Με μεμβράνη ΡΕ πάχους 1,5 mm	3	ΥΔΡ 6361	m2	ΥΔΡ 14.04.02	9.500	5,70	54.150,00	
4	Γεωύφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη).Γεωύφασμα μή υφαντό, των 300 gr/m2	4	ΥΔΡ 6361	m2	ΥΔΡ 14.05.02	9.500	1,75	16.625,00	
Άθροισμα									71.064,02
ΓΕ+ΟΕ							18%		12.791,52
Σύνολο									83.855,54
Απρόβλεπτα							15%		12.578,33
Σύνολο									96.433,87
ΦΠΑ							24,00%		23.144,13
Γενικό σύνολο									119.578,00

Κατερίνη, 29 / 10 /2019
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Εγγειοβελτιωτικών Έργων
& Αγροτικής Οδοποιίας

Δρ. Ψυρίλλος Αγαμέμνων
Γεωλόγος

Κατερίνη, 29 / 10 /2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντης Τ.Υ. Δ. Κατερίνης

Γεώργιος Παλαισελίτης
ΠΕ6 Αγρ/μος Τοπ/φος Μηχ/κός

Κατερίνη, 29 / 10 /2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Γκουτζιούλης Βασίλης
ΠΕ6 Αγρ/μος Τοπ/φος Μηχ/κός

